

**Slēpošanas trases jaunbūve "Ogres Zilie kalni"
Ogrē, Ogres novadā**

E-7/12

| Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Skaitis |
|------------|---|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Apgaismojuma kabeļu elektrolīnijas (0,4kV) | | |
| I | Montāžas darbi | | |
| | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 1 |
| | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 35 |
| | Bedres rakšana un aizbēršana kabeļa, pazemes komunikāciju apsekošanai | gab. | 9 |
| | Tranšejas rakšana un aizbēršana vienam kabelim (caurulei) bez mehānismiem | m | 1098 |
| | Tranšejas rakšana un aizbēršana diviem kabeļiem (caurulēm) bez mehānismiem | m | 94 |
| | Tranšejas rakšana un aizbēršana trijiem kabeļiem (caurulēm) bez mehānismiem | m | 4 |
| | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar bļietēšanu 3 kabeļiem (3 caurulēm) | m | 9 |
| | Tranšejas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 1 kabelim | m | 1098 |
| | Tranšejas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 2 kabeļiem | m | 94 |
| | Tranšejas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 3 kabeļiem | m | 13 |
| | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 27 |
| | Plastmasas caurules ievilkšana apgaimes kabeļskapī | m | 4 |
| | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 1325 |
| | Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas | m ² | 723 |
| | Kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē | m | 21 |
| | Kabeļa virs 150 mm ² ievēršana caurulē | m | 10 |
| | Kabeļa montāža apgaimes balstā | m | 95 |
| | Kabeļa montāža sadalnēs | m | 8 |
| | Kabeļa līdz 35 mm ² gala apdares ar kabeļkurpēm montāža | kompl | 40 |
| | Kabeļa no 150 līdz 240 mm ² gala apdares ar kabeļkurpēm montāža | kompl | 1 |
| | Kabeļa dzīslu pievienošana apgaimes kabeļu sadalnei | gab. | 16 |
| | Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 1 |
| | Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 1 |
| | ZS drošinātāja uzstādīšana | gab. | 12 |
| | Betona pamatnes montāža gatavā bedrē | gab. | 35 |
| | Apgaimes balsta montāža betona pamatnē | gab. | 35 |
| | Konsoles montāža apgaimes balstā | gab. | 31 |
| | Gaismekļa montāža apgaimes balstā | gab. | 35 |
| | Komutācijas darbi apgaimes balstā | kompl | 35 |
| | Kravas transports ar celbspēju mazāku par 1,6 t | t/km | |
| | Mehānismu izmaksas | st. | |
| | Balstu transports | t/km | |
| | Balstu izvadāšana trasē | gab. | 35 |
| | Trases nospraušana | m | 1205 |
| | Elektroapgaimes līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 1205 |
| | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1 |
| | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana, mērījumi | objekts | 1 |
| | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1 |
| III | Materiālu specifikācija zemsprieguma kabeļu līnijai | | |
| 1 | Apgaimes kabeļskapis AKS-2, KS-II-21-03, "Jauda", t.sk.: | kompl | 1 |
| - | Drošinātājs NH-2, 63A | gab. | 3 |
| - | Drošinātājs NH-000, 25A | gab. | 3 |
| - | Drošinātājs NH-000, 20A | gab. | 3 |
| - | Drošinātājs NH-000, 16A | gab. | 3 |
| - | Metāla pamatne MP-III, "Jauda" | gab. | 1 |
| - | Keramzīts | litri | 23 |
| 2 | Kabelis AXPk-4x185 mm ² | m | 96 |
| 3 | Kabelis AXPk-4x25 mm ² | m | 1319 |
| 4 | Kabelis NYJ-J-3x1,5 mm ² | m | 276 |
| 5 | Kabeļa galu apdares ar kurpēm (4-35), EPKT 0015 | gab. | 40 |
| 6 | Kabeļa galu apdares ar kurpēm (120-240), EPKT 0063 | gab. | 1 |

**Slēpošanas trases jaunbūve "Ogres Zilie kalni"
Ogrē, Ogres novadā**

E-7/12

| Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Skaitis |
|------------|---|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Plastmasas lokanā caurule Ø 110 mm, "Evopipes" | m | 1 |
| 8 | Plastmasas cietā caurule Ø 110 mm, "Evopipes" | m | 9 |
| 9 | Plastmasas cietā caurule Ø 63 mm, "Evopipes" | m | 18 |
| 10 | Plastmasas lokanā caurule Ø 50 mm, "Evopipes" | m | 3 |
| 11 | Brīdinājuma lenta | m | 1325 |
| 12 | Gaismeklis ar (MH) spuldzi CDO-TT, 70W, "PHILIPS" | kompl | 35 |
| 13 | Cinkota tērauda konisks stabs H=6,0m | gab. | 31 |
| 14 | Cinkota tērauda konisks stabs H=8,0m | gab. | 4 |
| 15 | L veida konsole (H=1,5m; L=1,0m), leņķis 15 grādi | gab. | 31 |
| 16 | Betona pamatne stabam ar gumijas blīvi, P-1.3 | gab. | 35 |
| 17 | Spaiļu bloks | kompl. | 35 |
| 18 | Automātslēdzis, 220V, C 6A | gab. | 35 |
| 19 | Objekta sakārtošana | objekts | 1 |
| 20 | Papildmateriāli | kompl | 1 |