

Darbu daudzumu saraksts Ikšķiles novada teritorijai

Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis
1	2	3	4
1	Trases nospraušana dabā	km	4.419
2	Koku ciršana un novietošana paredzētajā vietā	gab.	268
3	Celmu frēzēšana	gab.	389
4	Celmu raušana un novietošana paredzētajā vietā	gab.	80
5	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot uzbērumā	m ³	1419
6	Uzbēruma veidošana no pievestās drenējošās grunts ar f.k. $\geq 0.5\text{m/dnn}$	m ³	1534
7	Izlīdzinošā slāņa izbūve, h=10cm	m ³	290
8	Plastmasas caurtekas (d=0,8m) izbūve	m	17
9	Grāvja teknes nostiprināšana ar šķembām (fr. 20-40mm)	m ³	1
10	Zemes klātnes profilēšana	m ²	22264
11	Nogāžu planēšana	m ²	3952
12	Nogāžu nostiprināšana ar dabīgo kokosa šķiedru preterozijas paklāju Envirofelt CO vai analogu un augu zemi, h=10cm	m ²	1033
13	Termiski saistīta neaustā ģeotekstila NW9 vai analoga ieklāšana aiz impregnētajiem	m ²	102
14	Termiski saistīta neaustā ģeotekstila NW9 ieklāšanas uz vājas nestspējas grunts	m ²	1755
15	Imprignēto stabu (l=2m, d=0,1m) iedzīšana	gab.	840
16	Koka brusas (50x150mm) impregnēto mietu atbalstsienas nostiprināšanai izbūve	m	84
17	Koka skrūves (6,0x100mm) koka brusu impregnēto mietu atbalstsienas nostiprināšanai saskrūvēšana	gab.	168
18	Koka gājēju un riteņbraucēju aizsargnorobežojuma uzstādīšana	m	501
19	Koka stabu uzstādīšana norādījuma zīmēm	gab.	15
20	Plastikāta zīmju (ar koka skrūvēm 6x50) uzstādīšana	kompl.	29
21	Koka soliņa uzstādīšana (tips B)	gab.	10
22	Atkritumu urnas uzstādīšana	gab.	8

Piezīmes:

- 1) Materiāli doti bīvē veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu
- 2) Grants kārtas izbūves materiālam jāatbilst spēkā esošajām meža autoceļu būvniecības specifikācijām.
- 3) Ģeosintētisko materiālu apjoms dots ģeometriski. Būvuzņēmējam ievērtēt pārklājuma koeficientu.

Sastādīja: _____ G.Uzuleņš

Pārbaudīja: _____ M.Sestulis