

Zemes un celtniecības darbu daudzumu saraksts

"Ass-1"

Pikets		Attālums, m	Platums, m	Nogāžu stiprināšana, m ²		Impregnētie mieti, m	Barjera, m	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot uzbērumā, m ³	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot ar autotransportu, m ³	Uzbēruma veidošana no pievestās drenējošās grunts, m ³	Izlīdzinošais slānis, h=10cm, m ³	Nogāžu planēšana, m ²
No	Līdz			Pa kreisi	Pa labi							
0	50	50	4	0	0	-	-	0	-	-	-	0
50	150	100	4	0	0	-	100	0	-	-	-	0
150	160	10	4	0	0	-	10	0	-	-	-	0
160	185	25	4	55	0	-	25	13	-	-	-	58
185	195	10	4-6	0	0	-	10	0	-	-	-	0
195	200	5	6	0	0	-	5	0	-	-	-	0
200	235	35	6	0	0	-	-	0	-	-	-	0
235	255	20	6	42	0	-	-	29	-	-	-	44
255	299	44	6	0	0	-	-	0	-	-	-	0
299	315	16	6	0	0	-	-	17	-	-	-	0
315	361	46	6	0	0	-	-	51	-	-	-	55
361	607	246	6	0	0	-	-	0	-	-	-	0
607	617	10	6-4	30	0	-	-	18	-	-	-	43
617	660	43	4	0	0	-	39	26	-	-	-	35
660	675	15	4	32	0	-	15	16	-	-	-	52
675	715	40	4	0	0	40	40	28	66	-	-	32
715	815	100	4	0	0	100x2	100	0	208	-	-	0
815	825	10	4	0	0	10	10	0	11	-	-	0
825	830	5	4	54	0	-	5	5	-	-	-	63
830	840	10	4-6	0	0	-	10	8	-	-	-	9
840	915	75	6	0	0	-	75	0	-	-	-	0
915	945	30	6	0	0	-	30	21	-	-	-	25
945	975	30	6	0	0	-	30	0	-	-	-	0
975	1760	785	6	0	0	-	-	0	-	-	-	0

Pikets		Attālums, m	Platums, m	Nogāžu stiprināšana, m ²		Impregnētie mieti, m	Barjera, m	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot uzbērumā, m ³	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot ar autotransportu, m ³	Uzbēruma veidošana no pievestās drenējošās grunts, m ³	Izlīdzinošais slānis, h=10cm, m ³	Nogāžu planēšana, m ²
No	Līdz			Pa kreisi	Pa labi							
1760	1820	60	6	0	0	-	-	28	-	-	-	72
1820	1845	25	6	0	0	-	-	0	-	-	-	10
1845	1916	71	6	150	0	-	-	68	-	-	-	241
1916	2000	84	6	0	0	-	-	54	-	-	-	68
2000	2055	55	6	0	0	-	-	51	-	-	-	66
2055	2125	70	6	0	0	-	-	0	-	-	-	0
2125	2140	15	6	0	0	-	-	12	-	-	-	13
2140	2160	20	6	0	0	-	-	9	-	-	-	9
2160	2170	10	6-5	0	0	-	-	4	-	-	-	5
2170	2220	50	5	0	0	-	-	54	-	-	-	60
2220	2260	40	5	0	0	-	-	28	-	-	-	32
2260	2300	40	5	0	0	-	-	0	-	-	-	0
2300	2320	20	5	0	0	-	-	14	-	-	-	17
2323	2333	10	5-6	0	0	-	-	9	-	-	-	9
2333	2370	37	6	0	0	-	-	61	-	-	-	60
2370	2425	55	6	116	192	-	-	74	-	-	-	410
2425	2460	35	6	0	0	-	-	36	-	-	-	42
2460	2467	7	6-5	0	0	-	-	10	-	-	-	9
2467	2500	33	5	70	69	-	-	31	-	-	-	184
2500	2507	7	5-4	24	27	-	-	11	-	-	-	61
2507	2555	48	4	104	100	-	-	48	-	-	-	271
2555	2625	70	4	0	0	-	-	23	-	-	-	29
2625	2635	10	4-5	0	0	-	-	4	-	-	-	5
2635	2850	215	5	0	0	-	-	155	-	-	-	171
2850	2920	70	5	0	0	-	-	0	-	-	-	0
2920	2930	10	5-6	0	0	-	-	6	-	-	-	5

Pikets		Attālums, m	Platums, m	Nogāžu stiprināšana, m ²		Impregnētie mieti, m	Barjera, m	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot uzbērumā, m ³	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot ar autotransportu, m ³	Uzbēruma veidošana no pievestās drenējošās grunts, m ³	Izlīdzinošais slānis, h=10cm, m ³	Nogāžu planēšana, m ²
No	Līdz			Pa kreisi	Pa labi							
2930	3025	95	6	0	0	-	-	36	-	-	-	39
3025	3035	10	6	0	0	-	-	8	-	-	-	9
3035	3170	135	6	0	0	-	-	135	-	-	-	161
3170	3178	8	6-4	0	0	-	-	5	-	-	-	4
3178	3280	102	4	0	0	-	-	29	-	-	-	41
3280	3390	110	4	0	0	-	-	49	-	-	-	44
3390	3425	35	4	0	0	-	-	0	-	-	-	0
3425	3605	180	4	0	0	-	180	103	-	-	-	215
3605	3615	10	4	0	0	-	-	6	-	-	-	13
3615	3625	10	4-6	0	0	-	-	4	-	-	-	9
3625	3635	10	6	0	0	-	-	5	-	-	-	9
3635	3930	295	6	0	0	-	-	0	-	-	-	260
3930	4150	220	6	0	0	-	-	0	-	462	160	262
4150	4213	63	6	0	0	-	-	0	-	220	0	76
4213	4223	10	6-4	0	0	-	-	0	-	38	0	13
4223	4248	25	4	0	0	-	-	0	-	61	0	30
4248	4503	255	4	0	0	-	38	0	-	492	130	436
				677	388			1402	285*	1273	290	3886

Piezīmes:

1.* Iegūtā grunts, ko paredzēts transportēt

Sastādīja: _____ G.Uzuleņš

Pārbaudīja: _____ M.Sestulis

Zemes un celtniecības darbu daudzumu saraksts

"Ass-2"

Pikets		Attālums, m	Platums, m	Nogāžu stiprināšana, m ²		Impregnētie mieti, m	Barjera, m	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot uzbērumā, m ³	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot ar autotransportu, m ³	Uzbēruma veidošana no pievestās drenējošās grunts, m ³	Nogāžu planēšana, m ²
No	Līdz			Pa kreisi	Pa labi						
0	10	10	4	0	0	-	-	0	-	-	0
10	25	15	4,25	0	0	-	15	0	-	-	0
25	50	25	4,25	0	0	25	25	27	-	51	0
50	65	15	4,25	0	0	-	15	0	-	-	19
65	115	50	4,25	0	121	-	50	34	-	-	121
115	175	60	4,25	0	0	-	60	0	-	-	49
175	200	25	4,25	0	60	-	25	13	-	-	81
200	233	33	4,25	0	0	33	33	23	-	66	27
233	255	22	4,25	0	55	22	22	26	-	47	82
255	270	15	4,25	0	0	15x2	15	12	18	29	18
270	305	35	4,25	0	0	35	23	37	0	68	42
305	350	45	4	0	0	-	-	0	0	0	0
350	370	20	4	0	48	-	-	24	0	0	65
				0	284			196	18*	261	504

Piezīmes:

1.* legūtā grunts, ko paredzēts transportēt

Sastādīja: _____ G.Uzuleņš

Pārbaudīja: _____ M.Sestulis

Zemes un celtniecības darbu daudzumu saraksts

"Ass-3"

Pikets		Attālums, m	Platums, m	Nogāžu stiprināšana, m ²		Impregnētie mieti, m	Barjera, m	Nogāžu planēšana, m ²
No	Līdz			Pa kreisi	Pa labi			
0	206	206	4	0	0	0	0	0

Sastādīja: _____ G.Uzuleņš

Pārbaudīja: _____ M.Sestulis

Zemes un celtniecības darbu daudzumu saraksts

"Ass-4"

Pikets		Attālums, m	Platums, m	Nogāžu stiprināšana, m ²		Impregnētie mieti, m	Barjera, m	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot uzbērumā, m ³	Nogāžu planēšana, m ²
No	Līdz			Pa kreisi	Pa labi				
0	50	50	4	0	0	0	0	0	71
50	70	20	4	0	0	0	0	7	16
70	145	75	4	0	0	0	0	0	0
145	155	10	4	0	0	0	0	4	8
155	200	45	4	0	0	0	0	0	0
200	240	40	4	0	0	0	0	16	24
240	305	65	4	0	0	0	0	0	0
305	315	10	4	0	0	0	0	8	11
315	415	100	4	0	0	0	0	0	0
415	440	25	4	0	0	0	0	7	20
440	450	10	4	0	0	0	0	0	0
450	520	70	4	0	0	0	0	0	0
				0	0			42	150

Sastādīja: _____ G.Uzuleņš

Pārbaudīja: _____ M.Sestulis

Zemes un celtniecības darbu daudzumu saraksts

"Ass-5"

Pikets		Attālums, m	Platums, m	Nogāžu stiprināšana, m ²		Impregnētie mieti, m	Barjera, m	Ierakuma izstrāde grunti pārvietojot uzbērumā, m ³	Nogāžu planēšana, m ²
No	Līdz			Pa kreisi	Pa labi				
0	10	10	4	0	0	0	0	0	0
10	35	25	4	0	0	0	0	11	35
35	45	10	4	0	0	0	0	0	0
				0	0			11	35

Sastādīja: _____ G.Uzuleņš

Pārbaudīja: _____ M.Sestulis